

UKSH, CAU Neubau Forschungsneubau 2 und 3, Kiel



Bauort	UKSH Campus Kiel Arnold-Heller-Str. 3 24105 Kiel
Bauherr	Gebäudemanagement S-H AöR 24103 Kiel
Gebäudeplanung	HENN GmbH 10178 Berlin
Brandschutzplanung	oemig + stark

Baubeschreibung

Es handelt sich um zwei Forschungs- und Laborneubauten. Der Forschungsneubau 2 und der Forschungsneubau 3 (Zentrum für Integrative Systemmedizin, ZISMed,) sind durch ein eingeschossiges Foyer mit darüberliegendem Dachgarten miteinander verbunden.

Die winkelförmigen siebengeschossigen Gebäude inklusive Kellergeschoss sind in Stahlbetonbauweise errichtet. Die Labor- und Büroflächen können dank modularer Strukturen ohne großen Aufwand an wechselnde Forschungsprojekte und geänderte Bedarfe angepasst werden. Der Forschungsneubau 3 hat zusätzlich einen systemmedizinischen Forschungsschwerpunkt und bietet neben den nichtklinischen auch einen klinische Forschungsbereich. Im 7. Obergeschoss befindet sich die Technikzentrale.

Abmessungen:	ca. 75 m x 78 x 25 m
Bausumme:	ca. 76,2 Mio. €
Bauzeit:	10/2021 bis vor. 2026
Leistungszeit:	10/2019 bis vor. 2026

Unsere Leistung

- Brandschutzplanung (LPH 1 – 4)
- inkl. Ausführungsplanung (LPH 5)
- inkl. Beratung bei der Erstellung / Auswertung von Leistungsverzeichnissen (LPH 6+7)
- inkl. Objektüberwachung, Fachbauleitung Brandschutz (LPH 8)



Planungsdetails

- Zertifizierung nach BNB Standard in der Kategorie BNB Silber
- Labore nach den Regeln der Sicherheitsstufe bis S2 Gentechnikgesetz
- Laborabluft als „atembarer Laborabluft“, Nachweis durch Verdünnungsluftberechnung
- Gebäudeverbindendes Foyer mit Tragwerk ohne Feuerwiderstand und Sprinklerung

